

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ปร.๔/๑

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

เส้นทางสาย จากถนนหลวงหมายเลข๒๐๒ปากทางเข้าไปบ้านโคก หมู่ที่ ๙

อำเภอ สุวรรณภูมิ

จังหวัด ร้อยเอ็ด

ระยะทาง ๐.๑๘๓ กิโลเมตร

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม.

ประเภทของไหล่ทาง ลูกนั่ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบเลขที่ คสล. /๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>ถนนทาง ที่นที่ปกติ</b>					
๑	<b>งานดินคั่นทาง</b>					
๑.๑	งานกรุยทางวางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
๑.๒	งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคั่นทางเดิม	ตร.ม.	๑,๐๙๔.๐๐	-	-	
๑.๓	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
๑.๔	<b>งานดินตัด</b>					
๑.๔.๑	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	๓๐.๗/๕'	-	
๑.๔.๒	งานดินตัดหินหุ	ลบ.ม.	-	-	-	
๑.๔.๓	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
๑.๕	<b>งานดินถม</b>					
๑.๕.๑	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	๘๖.๒๘'	-	
๑.๕.๒	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	๓๕.๕๙'	-	
๒	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>					
๒.๑	งานขึ้นรองพื้นทาง (หนา ๐.๒๐ ม.)	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	-	-	
๒.๒	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๕๑.๐๐	๑๑๕.๖๑	๕,๘๙๖.๑๑	
๒.๓	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	-	-	
๒.๔	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	
๒.๕	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
	งานผิวจราจร ชนิด คสล. หน้า ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๙๑๕.๐๐	๓๙๕.๐๐	๓๖๑,๕๒๕.๐๐	
๒.๖	งานไหล่ทาง ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
๓	<b>งานอาคารระบายน้ำ</b>					
๓.๑	<b>งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.</b>					
๓.๑.๑	ท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๑๐๐	ม.	-	-	-	วางท่อบนดินเดิม
	<b>รวม</b>				๓๖๗,๓๒๑.๑๑	

ผู้ประมาณการ

(นายชนะชัย บุตรวาท)

นายช่างโยธา